

OBIECTIV: AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI
Beneficiar: MUNICIPIUL LUGOJ
Proiectant: S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.
Executant: _____


DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului			
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor			
	TOTAL CAPITOL 1			
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2			
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren			
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului			
3.1.3	Alte studii specifice			
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii			
3.3	Expertizare tehnica			
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor			
3.5	Proiectare			
3.5.1	Tema de proiectare			
3.5.2	Studiu de fezabilitate			
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general			
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor			
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie			
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie			
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie			
3.7	Consultanta			
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii			
3.7.2	Auditul financiar			
3.8	Asistenta tehnica			
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului			
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor			
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii			
3.8.2	Dirigentie de santier			

DEVIZUL GENERAL: AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI

1	2	3	4	5
	TOTAL CAPITOL 3			
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1	AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI			
4.1.1.1	TROTUARE - eligibil			
4.1.1.2	TROTUARE - neeligibil			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
	TOTAL CAPITOL 4			
CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier			
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier			
5.1.1.1	AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI			
5.1.1.1.1	ORGANIZARE DE SANTIER			
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului			
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare			
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii			
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii			
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC			
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare			
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute			
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate			
	TOTAL CAPITOL 5			
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice si teste			
	TOTAL CAPITOL 6			
TOTAL GENERAL				
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)				
BENEFICIAR, MUNICIPIUL LUGOJ				
PROIECTANT, S.C. PLANTECH RR AZ ESTRI TIMISOARA				
				

OBIECTIV: AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI
 Beneficiar: MUNICIPIUL LUGOJ
 Proiectant: S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.
 Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI		
4.1.1.1	TROTUARE - eligibil		
4.1.1.2	TROTUARE - neeligibil		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.1.1	AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI		
5.1.1.1.1	ORGANIZARE DE SANTIER		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 19 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

**CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA
MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI**

1

2

3

4

BENEFICIAR,
MUNICIPIUL LUGOJPROIECTANT,
S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.

OBIECTIV: AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI
OBIECTUL: AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI
Beneficiar: MUNICIPIUL LUGOJ
Proiectant: S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.
Executant: _____

**F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

**Obiectul AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI
LUGOJ IN SATUL MAGURI**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI	
4.1.1.1	TROTUARE - eligibil	
4.1.1.2	TROTUARE - neeligibil	
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	
5.1.1.1	AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI	
5.1.1.1.1	ORGANIZARE DE SANTIER	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		
BENEFICIAR, MUNICIPIUL LUGOJ		PROIECTANT, S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.



OBIECTIV: AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI
OBIECTUL: AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI
STADIUL FIZIC: TROTUARE - eligibil
Beneficiar: MUNICIPIUL LUGOJ
Proiectant: S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03F1	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2	100 MC	5.06		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSA01F1	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU	MC	506.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	RPCXS05A	DEFACERI PAVAJE DIN BOLOVANI SAU TROTUARE	MP	100.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TSE06B1	PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC. IN PAM.COEZIV	100 MP	37.07		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRA01A10P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TON A	2,002.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TSD03D1	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM TER.CAT.3 SAU 4	100 MC	10.12		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	DA06B1	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST	MC	417.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: TROTUARE - eligibil						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	DA06A1	STRAT AGREG NAT(BALAST) CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL	MC	62.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	TRA01A35	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TON A	1,175.92		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

BENEFICIAR,
MUNICIPIUL LUGOJ

PROIECTANT,
S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.



OBIECTIV: AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI
OBIECTUL: AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI
STADIUL FIZIC: ORGANIZARE DE SANTIER
Beneficiar: MUNICIPIUL LUGOJ
Proiectant: S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSE06A1	PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC. IN PAM.NECOEZ.	100 MP	1.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DA12B1	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	MC	14.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA01A35	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TON A	25.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	CO36A1	IMPREJMUIRI DIN PLASA SIRMA CU H=1,50- 2M,CU BULUMACI DE LEMN DE FOIOASE	M	43.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	2900668	LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALENECOJIT FAG LUNGIME MINIMA 1M DSUB MINIM 18CM S4342	MC	1.12		
5	M901A1	CONTAINER BIROU	BUC	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	7999994	CONTAINER MAGAZIE	BUC	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: ORGANIZARE DE SANTIER

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	2134799	WC ECOLOGIC	ZI	150.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	SE53A	CONTOR DE APA(APOMETRU) CU PALETE, CU RACORDURI OLANDEZE, AVAND DIAMETRUL DE 20...30MM	BUC	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	L2G05A1	RACORD ELECTRIC DIN CABLU ARMAT DE CUPRU 1 KV.C.C.INTRE CENTRUL INT.SI SINA DE TRAMV.IN TUB DE P	BUC	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	M901C2	PICHET PSI	ZI	150.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TON A	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

BENEFICIAR,
MUNICIPIUL LUGOJ

PROIECTANT,
S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.



OBIECTIV: AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI

OBIECTUL: AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI

STADIUL FIZIC: TROTUARE - neeligibil

Beneficiar: MUNICIPIUL LUGOJ

Proiectant: S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.

Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	DA06A1	STRAT AGREG NAT(BALAST) CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCA CU ASTERNERE MANUAL	MC	77.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	DA12B1	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	MC	290.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	DA11B1	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	MC	96.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	TRA01A35	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TON A	848.08		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	DE11A1	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 C	M	4,942.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12.L	3270205	BETON CLASA C30/37 - S2, D=16 MM (FABRICAT CU CIMENT CEM II A- LL42,5 R	MC	98.84		
13	TRA02A35	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM.	TON A	170.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	TRA06A30	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM	TON A	341.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: TROTUARE - neeligibil

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
15	DB01D1	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECA	MP	3,213.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
16	DB02D1	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP	32.13			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
17	DB19G1	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GROSIME DE 6 CM CU ASTERN MECANICA	MP	3,213.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
17.L	3270020	MIXTURA ASFALTICA BA 16	TON A	453.03			
18	TRA01A30	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TON A	453.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

BENEFICIAR,
MUNICIPIUL LUGOJPROIECTANT,
S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.

OBIECTIV: AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI
OBIECTUL: AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI
STADIUL FIZIC: TROTUARE - eligibil
Beneficiar: MUNICIPIUL LUGOJ
Proiectant: S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARIDRUMURI SI TERASAMENTE INCISTERNE	MC	148.20				
2	2200393 BALAST 0-63 MM	MC	627.97				
Valoare directa			lei				
Recapitulatie			lei				
TOTAL			lei				
TOTAL			euro				

BENEFICIAR,
MUNICIPIUL LUGOJ

PROIECTANT,
S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.



OBIECTIV: AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI
OBIECTUL: AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI
STADIUL FIZIC: ORGANIZARE DE SANTIER
Beneficiar: MUNICIPIUL LUGOJ
Proiectant: S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	5904794 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCALP 40	KG	0.02				
2	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARIDRUMURI SI TERASAMENTE INCISTERNE	MC	3.60				
3	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SIBETOANE DELA RETEA	MC	0.17				
4	6621533 BANDA IZOLATOARE DIN PINZACAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM S 3658	M	1.00				
5	7304481 BANDA MATASE VEGETALA LACUITALATIMEA 25 MM	M	3.00				
6	3537937 BARA ALAMA ROTUNDA TRASA HA 4CUZN40 S 291\$	KG	0.03				
7	3527102 BARA DREPTUNGHIULARA TRASA HA 80X 10 CU 99,9 S 392/2\$	KG	0.50				
8	6200573 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R75 NORMALA S 176	L	0.20				
9	7306116 BORAX CALITATEA 1 CONTINE MINIM97% CALITATEA .II STAS:7756/67	KG	0.01				
10	7306661 BUMBAC DE STERS	KG	0.02				
11	4807860 CABLU ENERGIE NKBA 0,6/ 1KV 1X400	M	1.01				
12	7999998 CONTAINER BIROU CU WC 6X2,44	BUC	1.00				
13	7999994 CONTAINER MAGAZIE	BUC	1.00				
14	3270384 CONTOR APA RECE MNK, CLASA B(R80), Q.16 MC/H-D.1 1/2"	BUC	1.00				
15	5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70OL34 S 2111	KG	1.08				
16	5889695 CUIE SCOABE TIP B 3 X 35 OL34 S2111	KG	4.30				
17	7399910 DIFERENTA PRET LEI	LEI	3,000.00				
18	2917154 DULAP FAG SCURT TIVIT CLASA CGROSIME=50MM LUNGIME=1,25M S 8689	MC	0.26				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
19	5904299 FLUX (PASTA DECAPANTA) PENTRULIPIREA COSITORULUI NID 270-61*	KG	0.01				
20	6201060 GAZE LICHEFIATE PETROLIERE INBUTELII DE 12,5 KG. S 66	BUC	0.02				
21	6105199 LAC INCOLOR 2447 L.002-2 STAS3421-79	KG	0.01				
22	2900668 LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALENECOJIT FAG LUNGIME MINIMA 1M D SUB MINIM 18CM S4342	MC	1.12				
23	7327483 LIGNOLINEUM	KG	5.16				
24	5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	MC	0.20				
25	5201441 PAPUC PENTRU CABLU DIN CUPRU DE 1X400 MMP	BUC	0.10				
26	6200743 PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID767	KG	1.29				
27	2201751 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI 31.5-63 MM.	MC	1.94				
28	2201672 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI 31.5-63 MM.	MC	17.07				
29	2202004 PIATRA SPARTA PENTRU IMPANARE 16-31.5MM	MC	2.84				
30	5840510 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M14 GR. 5 S 922	BUC	4.00				
31	6621703 PLACI TEHNICE CAUCIUC GARNITURIFARA INSERTIE TEXTILA REZISTENTE PETROL TIP.PA 4 MM	KG	0.10				
32	2005042 PLASA SIRMA ZINCATA OCHI PATRAT 60,0 X3,15X1500 S 2543	KG	129.00				
33	3808037 SIRMA GHIMPATA ZINCATA D=2,24 MMS 1179-80	KG	4.09				
34	3805425 SIRMA MOALE ZINCATA D= 3 OL32 S889	KG	4.09				
35	5821356 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M14X 60 GR. 4.8 S 920	BUC	4.00				
36	6701008 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 63X 3 STAS 6675/2	M	1.00				
37	2134799 WC ECOLOGIC	ZI	150.00				
	Valoare directa		lei				
	Recapitulatie		lei				
	TOTAL		lei				
	TOTAL		euro				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
---	---	---	---	---	-----------	---	---

BENEFICIAR,
MUNICIPIUL LUGOJ

PROIECTANT,
S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.



OBIECTIV: AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI
OBIECTUL: AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI
STADIUL FIZIC: TROTUARE - neeligibil
Beneficiar: MUNICIPIUL LUGOJ
Proiectant: S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARIDRUMURI SI TERASAMENTE INCISTERNE	MC	93.27				
2	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SIBETOANE DELA RETEA	MC	14.83				
3	2200393 BALAST 0-63 MM	MC	100.95				
4	3270205 BETON CLASA C30/37 - S2, D=16 MM(FABRICAT CU CIMENT CEM II A-LL42,5 R	MC	98.84				
5	2800325 BORDURA BETON PENTRU TROTUARE750X150X100 B2 S 1139	M	4,966.71				
6	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	5,040.79				
7	2600323 EMULSIE DE BITUM CATIONICA CURUPERE RAPIDA S8877	KG	1,461.92				
8	3270020 MIXTURA ASFALTICA BA 16	TON A	453.03				
9	2200513 NISIP SORTAT 0,0-4,0 MM	MC	14.83				
10	3421918 OTEL PATRAT LAMINAT LA CALD S 334OL37-1N LT= 50	KG	51.41				
11	2201658 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI 16-22.4 MM.	MC	19.49				
12	2201672 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI 31.5-63 MM.	MC	470.53				
13	2202004 PIATRA SPARTA PENTRU IMPANARE 16-31.5MM	MC	58.87				
Valoare directa			lei				
Recapitulatie			lei				
TOTAL			lei				
TOTAL			euro				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
---	---	---	---	---	-----------	---	---

BENEFICIAR,
MUNICIPIUL LUGOJ

PROIECTANT,
S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.



OBIECTIV: AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI
OBIECTUL: AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI
STADIUL FIZIC: TROTUARE - eligibil
Beneficiar: MUNICIPIUL LUGOJ
Proiectant: S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	11321 FINISOR TERASAMENTE	201.62			
2	19900 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ	133.27			
3	19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	25.00			
4	12841 PAVATOR	245.29			
5	19621 SAPATOR	516.11			
	Total ore manopera:	1,121.30			
	Valoare directa	lei			
	Recapitulatie	lei			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

BENEFICIAR,
MUNICIPIUL LUGOJ

PROIECTANT,
S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.



OBIECTIV: AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI
OBIECTUL: AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI
STADIUL FIZIC: ORGANIZARE DE SANTIER
Beneficiar: MUNICIPIUL LUGOJ
Proiectant: S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10721 DULGHER CONSTRUCTII	28.81			
2	20200 ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE	1.02			
3	11321 FINISOR TERASAMENTE	8.16			
4	12000 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA	0.50			
5	11600 INSTALATOR SANITAR	0.21			
6	19900 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	5.39			
7	29921 MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI	0.34			
8	19911 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	10.75			
9	12800 PAVATOR	8.40			
10	22841 SUDOR GAZE-B	0.34			
	Total ore manopera:	63.92			
	Valoare directa	lei			
	Recapitulatie	lei			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

BENEFICIAR,
MUNICIPIUL LUGOJ

PROIECTANT,
S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.



OBIECTIV: AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI
OBIECTUL: AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI
STADIUL FIZIC: TROTUARE - neeligibil
Beneficiar: MUNICIPIUL LUGOJ
Proiectant: S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10111 ASFALTATOR	266.16			
2	19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	4.35			
3	12800 PAVATOR	1,299.72			
4	19621 SAPATOR	616.71			
	Total ore manopera:	2,186.95			
	Valoare directa	lei			
	Recapitulatie	lei			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

BENEFICIAR,
MUNICIPIUL LUGOJ

PROIECTANT,
S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.




OBIECTIV: AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI
OBIECTUL: AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI
STADIUL FIZIC: TROTUARE - eligibil
Beneficiar: MUNICIPIUL LUGOJ
Proiectant: S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tarifal unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J. 5-8T	11.02		
2	3546 AUTOGREDER PINA LA 175CP	20.02		
3	3554 BULDOZER PE SENILE 81-180CP	5.87		
4	4004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF	51.90		
5	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI (VALTURI),R8-14;DE	73.29		
6	3501 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70M	11.39		
	Total ore utilaje:	173.47		
	Valoare directa		lei	
	Recapitulatie		lei	
	TOTAL		lei	
	TOTAL		euro	

BENEFICIAR,
MUNICIPIUL LUGOJ

PROIECTANT,
S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.



OBIECTIV: AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI
OBIECTUL: AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI
STADIUL FIZIC: ORGANIZARE DE SANTIER
Beneficiar: MUNICIPIUL LUGOJ
Proiectant: S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J. 5-8T	0.21		
2	3546 AUTOGREDER PINA LA 175CP	0.59		
3	4004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF	1.80		
4	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI (VALTURI),R8-14;DE	3.61		
	Total ore utilaje:	6.21		
	Valoare directa	lei		
	Recapitulatie	lei		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

BENEFICIAR,
MUNICIPIUL LUGOJ

PROIECTANT,
S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.



OBIECTIV: AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI
OBIECTUL: AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI
STADIUL FIZIC: TROTUARE - neeligibil
Beneficiar: MUNICIPIUL LUGOJ
Proiectant: S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J. 5-8T	9.17		
2	3546 AUTOGREDER PINA LA 175CP	12.18		
3	4047 AUTOGUDRONATOR 3500-3600L	1.70		
4	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI (VALTURI),R8-14;DE	131.82		
5	4008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF	25.35		
6	4063 MATURA MECANICA PE TRACTOR 65CP	1.93		
7	4046 REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEMOT.TERM.FAR APALPATOR	25.35		
Total ore utilaje:		207.50		
Valoare directa		lei		
Recapitulatie		lei		
TOTAL		lei		
TOTAL		euro		

BENEFICIAR,
MUNICIPIUL LUGOJ

PROIECTANT,
S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.



OBIECTIV: AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI
OBIECTUL: AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI
STADIUL FIZIC: TROTUARE - eligibil
Beneficiar: MUNICIPIUL LUGOJ
Proiectant: S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.
Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarifal unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	1,175.92	35.00	0.70		
2	TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	2,002.00	10.00	0.20		
	Valoare directa		lei			
	Recapitulatie		lei			
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

BENEFICIAR,
MUNICIPIUL LUGOJ

PROIECTANT,
S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.




OBIECTIV: AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI
OBIECTUL: AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI
STADIUL FIZIC: ORGANIZARE DE SANTIER
Beneficiar: MUNICIPIUL LUGOJ
Proiectant: S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.
Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de func-tionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A30 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	6.00	30.00	0.60		
2	TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	25.00	35.00	0.70		
Valoare directa			lei			
Recapitulatie			lei			
TOTAL			lei			
TOTAL			euro			

BENEFICIAR,
MUNICIPIUL LUGOJ

PROIECTANT,
S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.



OBIECTIV: AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI
OBIECTUL: AMENAJARE TROTUARE SI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ IN SATUL MAGURI
STADIUL FIZIC: TROTUARE - neeligibil
Beneficiar: MUNICIPIUL LUGOJ
Proiectant: S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.
Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarifal unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A30 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM	341.00	30.00	0.60		
2	TRA01A30 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	453.00	30.00	0.60		
3	TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	848.08	35.00	0.70		
4	TRA02A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM.	170.50	35.00	0.70		
Valoare directa				lei		
Recapitulatie				lei		
TOTAL				lei		
TOTAL				euro		

BENEFICIAR,
MUNICIPIUL LUGOJ

PROIECTANT,
S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.

