

Nr. Locație	Lungime (m)		Lățime (m)	Suprafață (mp)	Total	Perimetru (m)
<b>1</b>						
<b>MICRO 5 - CORNET</b>						
Balansoar - cu 2 locuri	6.5		3.0	19.50	0.00	19
Belavista - complex de joacă	9.5		8.0	76.00	0.00	35
Eagle - Leagăn dublu cu scaun cuib	8.5		5.0	42.50	0.00	27
Montaj echipamente						
Montaj perimetrare	81.0				0.00	
IV	Canțitate beton pentru fundații și perimetrare (UM -	9.5			0.00	81
<b>2</b>						
<b>1 DECEMBRIE</b>						
<b>ECHIPAMENT</b>						
Violet - complex de joacă		L	I			
		14.5	6.5	94.25	0.0	42
I	Santis - complex de joacă					
	Eagle - Leagăn dublu cu scaun cuib	8.5	5.0	42.50	0.00	27
II	Montaj echipamente					
III	Montaj perimetrare	69.0			0.00	
IV	Canțitate beton pentru fundații și perimetrare (UM -	8.1			0.00	69
<b>3</b>						
<b>MICRO 4 - CENTRALA TERMICĂ</b>						
<b>ECHIPAMENT</b>						
Violet - complex de joacă		L	I			
I	Leagan triplu cu scaun cuib	8.5	27	229.50	0.00	80
	Balansoar pe arc rață					
	Belavista - complex de joacă					
II	Montaj echipamente					
III	Montaj perimetrare	80		1,202.00	0.00	
IV	Canțitate beton pentru fundații și perimetrare (UM -	9.5			0.00	80
<b>4</b>						
<b>MICRO 3 - POTCOAVĂ UNIC</b>						

ECHIPAMENT		L	I			
I	Tim - complex de joacă	7.5	4.5	33.75	0.00	24
	Leagan triplu cu scaun cuib	8.5	7.5	63.75	0.00	32
	Aron - structură de cățărare					
	Dom - complex de joacă	19.5	6.0	117.00	0.00	57
II	Montaj echipamente					
III	Montaj perimetrare	113		637.00	0.00	
IV	Canititate beton pentru fundații și perimetrare (UM -	13.2			0.00	113
<b>5</b>						
<b>PARC ȘTRAND</b>						
ECHIPAMENT		L	I			
	Leagan triplu cu scaun cuib	7.5	8.6	64.50	0.00	32.2
	Carl - complex de joacă	8.6	13.0	111.80	0.00	43.2
I	Riku - Structură cățărare	10.0	12.5	125.00	0.00	45
	Dom - complex de joacă					
	Balansoar pe arc rață	10.0	11.0	110.00	0.00	42
II	Montaj echipamente					
III	Montaj perimetrare	162.4				
IV	Canititate beton pentru fundații și perimetrare (UM -	18.8			0.00	162.4
<b>6</b>						
<b>MICRO 1</b>						
ECHIPAMENT		L	I			
	Belavista - complex de joacă					
	Balansoar pe arc rață					
	Eagle - leagăn dublu cu scaun cuib	19.0	8.5	161.50	0.00	55
I	Summer Apple - complex de joacă					
	Aron - structură de cățărare	5.6	5.3	29.68	0.00	21.8
II	Montaj echipamente					
III	Montaj perimetrare	76.8			0.00	
IV	Canititate beton pentru fundații și perimetrare (UM -	8.7			0.00	76.8

7		BALTA LATA		
ECHIPAMENT		L	I	
	Carl - complex de joacă			
	Leagan triplu cu scaun cuib			
I	Balansoar pe arc căluț			
	Leagăn - leagăn			
	Marguerite complex de joacă			
II	Montaj echipamente			
IV	Canțitate beton pentru fundații (UM - mc)	1.9		
				0.00
				0.00
				582.2

- I Suprafața zonei de tampon se excavează la o adâncime de 25 cm, pământul rezultat se transportă la deponeu. Pe fundul gropi rezultate se întinde geote;
- II Montajul echipamentelor se realizează conform fișei de montaj pentru fiecare echipament.
- III Perimetrarea se realizează din lemn de esență tare (foiase). Secțiunea elementelor va fi de minim 9 x 9 cm. Montajul se realizează prin fixarea elementelor
- IV Betonul pentru fundații atât pentru montajul echipamentelor, cât și pentru montajul perimetrării se va realiza in-situ.