




SC PLANTECH RR A2T SRL

CUI 33200897 J35/1036/2014; STR. IANCU VACARESCU NR 29, TIMISOARA, JUD. TIMIS

**DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBTINERE AUTORIZATIE
DE CONSTRUIRE, PROIECT TEHNIC, DETALII DE EXECUȚIE
D.T.O.E.**

Nr. 26/2023

**"AMENAJARE TROTUARE ȘI ZONE PIETONALE PE
RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ ,CARTIERUL HERENDEȘTI -
BOCȘEI"**



Faza proiect: D.T.O.E.

Proiectant: S.C. SC PLANTECH RR A2T SRL S.R.L.

Beneficiar: Municipiul Lugoj

Proiect nr.: 26/2023

Amplasament: UAT Municipiul Lugoj

Mai 2023




SC PLANTECH RR A2T SRL

CUI 33200897 J35/1036/2014; STR. IANCU VACARESCU NR 29, TIMISOARA, JUD. TIMIS

FOAIE DE CAPĂT

Denumirea investitiei	AMENAJARE TROTUARE ȘI ZONE PIETONALE PE RAZA MUNICIPIULUI LUGOJ ,CARTIERUL HERENDEȘTI- BOCȘEI
Amplasament	MUNICIPIUL LUGOJ, STR. HERENDEȘTIULUI, NR. 9-11, JUD. TIMIS, C.F. NR. 402359
Beneficiar	MUNICIPIUL LUGOJ
Proiectant general	S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L
Numar proiect	26/2023
Data	Mai 2023
Faza de proiectare	D.T.O.E.



1. LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR

Intocmit,
Sef de proiect
dipl.ing. Groșan Marius

Proiectat
ing. Bălțean Cosmin





SC PLANTECH RR A2T SRL

CUI 33200897 J35/1036/2014; STR. IANCU VACARESCU NR 29, TIMISOARA, JUD. TIMIS

MEMORIU TEHNIC ORGANIZAREA EXECUȚIEI

1. Informații generale privind obiectivul de investiții

1.1. Denumirea obiectivului de investiții: "Amenajare trotuare și zone pietonale pe raza municipiului Lugoj, cartierul Herendești-Bocșei"

1.2. Amplasamentul: Municipiul Lugoj, cartierul Herendești – Bocșei, numerele de Carte funciară: 409216, 409217 și 409218.

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condițiile legii, studiul de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții

1.4. Ordonatorul principal de credite: MUNICIPIUL LUGOJ

1.5. Investitorul: MUNICIPIUL LUGOJ

1.6. Beneficiarul investiției: MUNICIPIUL LUGOJ

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de execuție: S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.

2. Organizarea execuției lucrărilor

a) descrierea lucrărilor provizorii:

- organizarea incintei:

Incinta organizării de șantier se află pe amplasamentul lucrării în Municipiul Lugoj, cartierul Herendești – Bocșei.

Terenul pentru organizarea de șantier va fi pus la dispoziție de beneficiar.

În incinta organizării de șantier se vor amplasa:

- platformă pietruită;
- container birou;
- container magazie;
- WC ecologic;
- pichet PSI;
- recipiente pentru sortare selectivă a deșeurilor;
- racorduri utilități.





SC PLANTECH RR A2T SRL

CUI 33200897 J35/1036/2014; STR. IANCU VACARESCU NR 29, TIMISOARA, JUD. TIMIS

-amenajarea depozitelor de material

Aprovizionarea cu material a șantierului se va face pe măsura punerii lor în opera. Materialele se vor depozita în interiorul halelor, acestea se vor depozita astfel încât să se evite pericolul de răsturnare, rostogolire, etc.

Operațiunile de încărcare-descărcare se vor executa numai sub conducerea personalului instruit.

b) asigurarea și procurarea de materiale și echipamente;

Aprovizionarea cu material a șantierului se va face pe măsura punerii lor în opera.

Materialele se vor depozita în interiorul halelor, acestea se vor depozita astfel încât să se evite pericolul de răsturnare, rostogolire, etc.

Operațiunile de încărcare-descărcare se vor executa numai sub conducerea personalului instruit.

c) asigurarea și procurarea de materiale și echipamente

Antreprenorul și subantreprenorii vor asigura necesarul de material și echipamente necesare desfășurării activităților specifice.

Echipamentele și utilajele necesare executării lucrărilor vor fi asigurate de antreprenor și/sau subantreprenori.

d) asigurarea racordării provizorii la rețeaua de utilități urbane din zona amplasamentului

Se va asigura alimentarea șantierului cu energie electrică și apă-canal prin racordarea la branșamentele existente pe amplasament.

Pentru organizarea de șantier se vor realiza:

- racord electric cu contor electric;
- racord apă cu contor de apă rece.

e) precizări cu privire la accese și împrejurimi:

Incinta organizării de șantier va fi împrejmuită cu gard provizoriu, realizat din stâlpi și panouri din plasă zincată.

Accesul în cadrul organizării de șantier se va face din DC136(strada Herendeștiului).

f) precizări privind protecția muncii

Pe timpul execuției lucrărilor se va respecta legislația privind protecția muncii.

Antreprenorul este responsabil pentru aprovizionarea șantierului cu echipamentele pentru protecția muncii.

Întocmit,
Șef proiect,
dipl.ing. Grosan Marius

